1 Ход работы

1.1 Определение объемов форвакуумной и высоковакуумной частей установки

- 1. Перед началом работы проверим, что все краны приведены в правильное положение.
- 2. Запустим воздух в систему (для этого нужно открыть кран $_2$ и подождать пару минут пока воздух заполнит установку).
- 3. Запустим форвакуумный насос, чтобы он откачал воздух из установки. Пронаблюдаем за тем, как давление в установке уменьшается и продолжим откачку до момента, пока давление не будет порядка 10^{-2} .
- 4. Отсоединим установку от форвакуумного насоса, а затем объем, заключенный в кранах и капиллярах форвакуумной части, откроем на всю форвакуумную часть. Тогда давление изменится
- 5. Запишем показания масляного манометра, а именно высоту масла в обоих коленах:

$$h_1 = (34.9 \pm 0.1)$$
, $h_2 = (6.2 \pm 0.1)$, (1.1)

$$\sigma_{\Delta h} = \sqrt{\sigma_{h1}^2 + \sigma_{h2}^2} \approx 1.6 \%$$

$$\Delta h = (28.7 \pm 0.5) . \tag{1.2}$$

6. Зная объем "запертой" части установки $V=50^{-3}$ и используя соотношение $P_{\rm A}V=P_2V_2$ вычислим объем форвакуумной части установки. При этом давление $P_1=P=(98.4\pm0.1)$ $P_2=\rho g\Delta h$, а относительная погрешность полученного значения равна относительной погрешности величины Δh :

$$\varepsilon_V = \varepsilon_{P_1} \approx 1.6 \%$$
.

и в результате имеем:

$$V = (1.97 \pm 0.03) \tag{1.3}$$

7. Проведем те же самые измерения с диффузионным насосом и получим объем установки, из которой вычитанием объема форвакуумной части получается объем высоковакуумной части.

$$h_3 = (29.8 \pm 0.1)$$
, $h_4 = (11.6 \pm 0.1)$, (1.4)

$$\Delta h = (18.2 \pm 0.2) \ . \tag{1.5}$$

Погрешности высот определяются аналогично предыдущему пункту. Как и формула для полного объема установки, тогда:

$$V_{\text{полн}} = \frac{P_{\text{A}}}{\rho g \Delta h_{\text{полн}}} V \approx 3.11 , \qquad \qquad \varepsilon_V = \varepsilon_{\Delta h} \approx 1 \%.$$
 (1.6)

В результате искомая величина равна:

$$V = V - V = 1.14$$
, $\sigma_V = \sqrt{\sigma_V^2 + \sigma_V^2} \approx 0.04$, (1.7)

$$V = (1.14 \pm 0.04) \ . \tag{1.8}$$

1.2 Получение высокого вакуума и измерение скорости откачки

- 8. Не выключая форвакуумного насоса убедимся в том, что в установке не осталось запертых объемов.
- 9. Откачав установку до давления порядка 10^{-2} , приступим к откачке ВБ с помощью диффузионного насоса.
- 10. С помощью термопарного манометра пронаблюдаем за тем, как идет откачка ВБ. Мы должны продолжать процесс откачки до тех пор, пока там не установится давление порядка $3\cdot 10^{-4}$. При приближении давления к этой величине масло в диффузионном насосе закипит, поэтому подсчитаем количество капель, стекающих из сопла второй ступени диффузионного насоса:

$$N = 10$$
 .

11. С помощью ионизационного манометра измерим значение предельного давления в системе со стороны высоковакуумной части:

$$P = (8.3 \pm 0.1) \cdot 10^{-5}$$
.

12. Найдем скорость откачки по ухудшению и улучшению вакуума, для этого открывая и закрывая кран 3 будем то подключать насос к объему, то отключать его, при этом на видео зафиксируем показания манометра от времени и построим графики необходимых зависимостей (каких именно подробнее описано в соответствующих пунктах ниже), для которых определим коэффициенты наклона прямых и их погрешности (с помощью МНК).

Для случая улучшения вакуума воспользуемся формулой (??) и построим график зависимости (ln(P-P)) от t. При построении такого графика из МНК получим коэффициент наклона -k, с помощью которого можно найти W=-kV. Построим эти графики (Puc. ??, ??, ??):

- 13. Оценим величину потока газа Q. Для этого воспользуемся данными, полученными при ухудшении вакуума. А именно построим графики зависимости P(t) и определим для них коэффициенты угла наклона прямой. Поскольку $VdP=(Q_{+Q_{)dt}}$ получим $(Q_{+Q_{)=kV}}$. По графикам получаем: Используя формулу $Q_{=PW-(Q_{+Q_{)}}}$, а значит $\varepsilon_{Q=\sqrt{\varepsilon_{PW}^2+\varepsilon^2}\approx 10.4\%}$ получим, что: $Q_{=(5.4\pm0.08)\cdot 10^{-6}}$.
- 14. Оценим пропускную способность трубки по формуле (6):

$$L = (10 \pm 1) ;$$
 $d = (0.8 \pm 0.1) ,$ (1.9)

$$C = (2.1 \pm 0.1) /. \tag{1.10}$$

Погрешность C оценена как корень из суммы квадратов погрешностей длинны и диаметра (которые явным образом не указаны на установке, оценка довольно грубая).

Скорость откачки по порядку сходится с пропускной способностью трубки, что означает – эксперимент достаточно успешен.

15. Введем в систему искусственную течь и запишем значение установившегося при этом давления и давления P:

$$P = (1.2 \pm 0.1) \cdot 10^{-4}$$
. $P = (1.6 \pm 0.1) \cdot 10^{-3}$. (1.11)

16. Поскольку

$$PW = Q_1, \quad PW = Q_1 + \frac{d(PV)}{dt},$$

то с учетом (??), получаем:

$$W = \frac{P}{P - P} \frac{4r^3}{3L} \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}} \approx 0.046 \tag{1.12}$$

(Поскольку давления померены с точностью не менее 10%, то можно учитывать погрешность, вносимую величиной $\frac{d(PV)}{dt}$ относительная погрешность которой равна относительной погрешности C, то есть составляет 5%)

17. Следуя указаниям в методичке выключаем установку.